

A. Gradbena dela

št.	opis postavke	enota	količina	cena/enot	skupaj
	Pripravljalna dela (postavitev WC, označitev gradbišča, priklop gradbiščne elektro omare	kpl	1,00		
1.	Strojno ročno odstranjevanje obstoječega betona okoli hiše z nalaganjem na tovrnjak in odvozom na deponijo	m2	69,00		
2.	Strojno ročni odkop hiše z odlaganjem materiala na stran za kasnejši zasip (dimenzije 30,50 x 1,50 x 1,00 m)	m1	30,50		
	Strojno ročni odkop hiše z odlaganjem materiala na stran za kasnejši zasip (dimenzije 30,50 x 1,50 x 1,00 m)	m3	45,75		
3.	Strojno ročni odkop hiše z odlaganjem materiala na stran za kasnejši zasip (dimenzije 19 x 2,00 x 1,8 m)	m1	19,00		
	Strojno ročni odkop hiše z odlaganjem materiala na stran za kasnejši zasip (dimenzije 19 x 2,00 x 1,8 m)	m3	68,40		
	Visoko tlačno čiščenje sanacijskih površin (na mestu izkopa), da se odstranijo vse nečistoče	m2	53,00		
	Odbijanje slabo oprijete delov, ter priprava podlage za HI z sanacijsko malto	m2	53,00		
	Hladen bitumenski premaz	m2	53,00		
4.	Dobava in izdelava hidroizolacije Copernit Astro Flex P4 (30,50 x 0,80 m)	m2	24,50		
5.	Dobava in izdelava hidroizolacije Copernit Astro Flex P4 (19,00 x 1,50 m) - klet	m2	28,50		
6.	Dobava in vgradnja stirodurja 10 cm za zaščito hidroizolacije (30,50 x 0,80 m)	m2	24,50		
7.	Dobava in vgradnja stirodurja 10 cm za zaščito hidroizolacije (19,00 x 1,50 m) - klet	m2	28,50		
	Premaz TI pod terenom z vodotesno maso, npr. Hidrostop elastik 2x	m2	53,00		
8.	Dobava in vgradnja čepaste folije za zaščito stirodurja (30,50 x 1,00 m)	m2	30,50		
9.	Dobava in vgradnja čepaste folije za zaščito stirodurja (19,00 x 1,70 m) - klet	m2	32,50		
10.	Strojno ročni zasip hiše z izkopnim materialom in utrjevanjem po plasteh	m1	50,00		
11.	Končno čiščenje in odvoz odvečnega materiala na deponijo	m3	25,00		
12.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm z utrjevanjem za nasip potke ob hisi v debelini cca 20 cm (okoli hise nasip 1,20m, pred hiso nasip 2,7m)	m2	79,00		
	Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm z utrjevanjem za nasip potke ob hisi v debelini cca 20 cm (okoli hise nasip 1,20m, pred hiso nasip 2,7m)	m3	24,00		
13.	Dobava in vgradnja betonskih robnikov 5x20x100 cm ravni polno obetonirani (sive barve)	m1	50,00		
14.	Dobava pranih plošč Zobec 50x50x3,8 siva s kamendki Opomba: upoštavljana samo dobava	kos	300,00		

B. Fasada

št.	opis postavke	enota	količina
	Pranje fasade pod pritiskom, da se odstranijo nečistoče	m2	424,00
	Premaz fasade z akril emulziji	m2	424,00
1.	Izdelava fasade v sistemu Caparol BasicLine v sestavi;- izolacija 10 cm EPS plošča z toplotno izolativnostjo 0,031(npr. EPS Caparol almatiner)- armiranje z sistemskim armirnim lepilom in stekleno vlakneno mrežico in drugim slojem lepila- prednamaz- silikonski SH zaključni sloj granulacije 1,5 mm 1 .barvna skupina z dodatkom biocidnih sredstev, ki preprečuje rast plesni in lišajev- zaščita stavbnega pohištva in okolice -dobava in postavitev gradbenega odra	m2	360,00
	Opomba nudimo fasadni sistem JUB		
	Priprava podlage za police z XPS v naklonu z zidarsko obdelavo: 2 cm XPS plošče, lepljene z lepilno malto, osnovni omet deb.: 4-5 mm, z vstavljeno 145g/m2 armaturno mrežico,sekundarna HI: Mapelastik + Mapeband	m1	46,00
2.	Dobava in vgradnja granitnih polic (rosa beta, padang kristal) vključno z odstranitvijo obstoječih In odvozom na stalno deponijo. Vse police so obdelane z bočnim odkapnim robom in spodnjim odkapom	m2	11,50
	Dobava in vgradnja granitnih polic (rosa beta, padang kristal) vključno z odstranitvijo obstoječih In odvozom na stalno deponijo. Vse police so obdelane z bočnim odkapnim robom in spodnjim odkapom	m1	46,00
	Opomba: upoštevana debelina 3cm, r.š.do30cm		
3.	Izelava fasade v sistemu Caparol BasicLine v sestavi; na predelu cokla- izolacija 10 cm EPS cokel plošča(npr. EPS Sympor)- armiranje z sistemskim armirnim lepilom in stekleno vlakneno mrežico in drugim slojem lepila • prednamaz- silikonski SH zaključni sloj granulacije 1,5 mm l.barvna skupina z dodatkom biocidnih sredstev, ki preprečuje rast plesni In lišajev • zaščita stavbnega pohištva in okolice	m2	25,50
	Opomba nudimo fasadni sistem JUB		
4.	Dobava in montaža okenskih priključnih profilov	m1	90,00
5.	Izdelava fasade na predelu balkonov sistemu Caparol BasicLine v sestavi;- Izolacija 3- 5 cm EPS plošča z toplotno izolativnostjo 0,039 (npr. EPS Sympor)- armiranje z sistemskim armirnim lepilom in stekleno vlakneno mrežico in drugim- prednamaz- silikonski SH zaključni sloj granulacije 1,5 mm l.barvna skupina z dodatkom biocidnih sredstev, ki preprečuje rast plesni in lišajev- zaščita stavbnega pohištva in okolice •dobava in postavitev gradbenega odra	m2	39,00
6.	Izdelava fasade na predelu napušča hiše v sestavi; • suhomontažna kovinska-pocinkana podkonstrukcija- 3 cm XPS obloga- armirano z sistemskim lepilo in stekleno vlakneno armirno mrežico • prednamaz • silikonski SH zaključni sloj granulacije 1,5 mm 1. barvna skupina in dodatkom biocidnih sredstev, ki preprečuje rast plesni in lišajev • zaščito stavbnega pohištva in okolice * gradbeni oder	m2	96,50

7.	Stemanje spalet in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo ter toplotna izolacija špalet	kos	31,00
	Stemanje spalet in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo ter toplotna izolacija špalet z xps izolacijo deb.3cm	m1	130,00
8.	Struganje odstopljenega ometa in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo, ter globinska impregnacija	m2	81,50
	Struganje odstopljenega ometa in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo	m2	81,50
9.	Izdelava zračnikov za zračenje lesenih stropov	kos	20,00
10.	Dobava in vgradnja odkapne pločevine	m1	43,00
11.	Rušenje balkona in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo	kpl	1,00
12.	Priprava (rezanje) špirovcev za izdelavo napušča	kos	52,00
13.	Vrezovanje izolacije za Inštalacije na obstoječo fasadi	ur	20,00
	Demontaža tedne	kpl	1,00
	Demontaža klima naprave	kos	3,00
	Demontaža zidne obrobe na strehi frčade	m1	18,00
	Odkrivanje strehe za debelino izolacije, prezanje strešnikov in ponovna montaža	m1	18,00
	Dobava in montaža nove zidne Alu pločevine r.š. do 25cm	m1	18,00
	Dobava in vgradnja delitacijskega profila na stiku z sosednjim objektom	m1	3,00
	Demontaža nadstreška nad vrati, vključno s kovinsko podkonstrukcijo	kpl	1,00
	Demontaža nadstreška-klet, vključno z zidno obrobo in kovinsko podkonstrukcijo	kpl	1,00
	Demontaža odtočnih cevi, ureditev odvodnavanja za čas del in ponovna montaža odtočnih cvi, vključno z pritrdilnim materialom	m1	22,00
	Dobava in vgradnja podometnih odtočnih cevi PP fi 32 za namen odvoda kondeza zunanjih klima enot. 2	m1	16,00